

Informações da empresa:

	Obra:	Reforma da área XX	Leis Sociais:
	Endereço:	Rua da Retórica, s/ nº	
	Revisão:	R00	
	Data da emissão:	01/02/22	
	Área da obra:	100,00m²	

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra – REFERÊNCIA

FORTE	DATA BASE	ETAPA	SUB-ETAPA	SUBITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	MAT. - UNIT.	M.O. - UNIT.	UNIT. MAT. + M.O.	MAT. TOTAL	M.O. TOTAL	TOTAL MAT+M.O.	B.D.I. %	MAT. - UNIT. COM B.D.I.	M.O. - UNIT. COM B.D.I.	UNIT. MAT+M.O COM B.D.I.	MAT. TOTAL COM B.D.I.	M.O. TOTAL COM B.D.I.	TOTAL MAT. + M.O. COM B.D.I.	
1 - SERVIÇOS PRELIMINARES																						36,60
COMPOSICAO	2020/10	1 - SERVIÇOS PRELIMINARES	1.1 - TERRAPLENAGEM	1.1.1	02.001.000001.SERD	Limpeza do terreno	M2	10,00	2,00	1,00	3,00	20,00	10,00	30,00	22,00	2,44	1,22	3,66	24,40	12,20	36,60	
COMPOSICAO	2020/10	1 - SERVIÇOS PRELIMINARES	1.1 - TERRAPLENAGEM	1.1.2	02.001.000002.SERD	Aterro compactado	M3	6,00														
SINAPI	2020/10	1 - SERVIÇOS PRELIMINARES	1.2 - CANTEIRO DE OBRAS	1.1.3	123456	Canteiro de obras conforme NR-18 e NR-24	MES	1,00														
SINAPI	2020/10	1 - SERVIÇOS PRELIMINARES	1.2 - CANTEIRO DE OBRAS	1.1.4	123456	Placa de obra	M2	1,00														
2 - ESTRUTURA E COBERTURA																						
SINAPI	2020/10	2 - ESTRUTURA E COBERTURA	2.1 - MOVIMENTO TERRA - ESCAVACOES	2.1.1	123456	Reatero e compactação manual de vala por apiloamento com soquete	M3	30,00														
SINAPI	2020/10	2 - ESTRUTURA E COBERTURA	2.1 - MOVIMENTO TERRA - ESCAVACOES	2.1.2	123456	Escavação mecanizada de vala em solo de 1ª categoria, profundidade até 4 m	M3	60,00														
SINAPI	2020/10	2 - ESTRUTURA E COBERTURA	2.1 - MOVIMENTO TERRA - ESCAVACOES	2.1.3	123456	Carga mecanizada de terra em caminhão basculante	M3	10,00														
SINAPI	2020/10	2 - ESTRUTURA E COBERTURA	2.2 - INFRA ESTRUTURA	2.2.1	123456	Forma para estruturas de concreto com chapa compensada resinada.	M2	38,36														
SINAPI	2020/10	2 - ESTRUTURA E COBERTURA	2.2 - INFRA ESTRUTURA	2.2.2	123456	Armadura de aço CA-50 para estruturas de concreto armado, corte, dobra e montagem	KG	794,40														
SINAPI	2020/10	2 - ESTRUTURA E COBERTURA	2.2 - INFRA ESTRUTURA	2.2.3	123456	Concreto - aplicação e adensamento com vibrador de imersão com motor elétrico	M3	21,00														
SINAPI	2020/10	2 - ESTRUTURA E COBERTURA	2.3 - SUPER ESTRUTURA	2.3.1	123456	Remoção dos escoramentos, formas de pilares e vigas.	M2	286,32														
SINAPI	2020/10	2 - ESTRUTURA E COBERTURA	2.3 - SUPER ESTRUTURA	2.3.2	123456	Remoção da armadura de pilares e vigas	KG	194,00														
SINAPI	2020/10	2 - ESTRUTURA E COBERTURA	2.3 - SUPER ESTRUTURA	2.3.3	123456	Tratamento dos arranques dos pilares e escada	KG	194,00														
3 - FECHAMENTO																						
SINAPI	2020/10	3 - FECHAMENTO	3.1 - ALVENARIA E DIVISÓRIA	3.1.1	123456	Alvenaria de vedação com blocos de concreto, 14 x 19 x 39 cm, espessura da parede 14 cm, juntas de 10 mm com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneira 75	M2	136,64														
SINAPI	2020/10	3 - FECHAMENTO	3.2 - ESQUADRIAS	3.2.1	123456	Porta interna de madeira, colocação e acabamento de 2 folhas com batente, assunção e ferragens de 1.30x2,10m	UN	1,00														
COMPOSICAO	2020/10	3 - FECHAMENTO	3.3 - VIDROS	3.3.1	08810.8.5.5	Película reflexiva 50% de transparência para controle solar de fachadas	M2	77,02														
4 - INST. HIDRÁULICA																						
SINAPI	2020/10	4 - INST. HIDRÁULICA	4.1 - ÁGUAS PLUVIAIS	4.1.1	123456	Tubo de PVC reforçado PBV, Ø 100 mm com conexões.	M	14,65														
SINAPI	2020/10	4 - INST. HIDR.	4.2 - RESERVATÓRIO, ENTRADA E ÁREA EXTERNA	4.2.1	123456	Torneira de jardim Ø3/4", metal cromado.	UN	1,00														
5 - INST. ELE, TEL E LÓGICA																						
SINAPI	2020/10	5 - INST. ELE, TEL E LÓGICA	5.1 - IMPLANTAÇÃO	5.1.1	123456	Eletrocilha em chapa de aço galvanizado, 150x50mm, incluindo tampa, conexões e acessórios.	M	30,00														
SINAPI	2020/10	5 - INST. ELE, TEL E LÓGICA	5.2 - INST. PAV. TERREO	5.2.1	123456	Caixa metálica, dimensões 2"x4".	UN	14,00														
6 - CLIMATIZAÇÃO																						
MERCADO	2020/10	6 - CLIMATIZAÇÃO	6.1 - EQUIPAMENTOS	6.1.1	16.004.000105.SERD	Colarinho 8"	M	2,00														
MERCADO	2020/10	6 - CLIMATIZAÇÃO	6.2 - ELÉTRICA COMPLEMENTAR	6.2.1	16.013.000339.LID	Quadro para VAE conforme projeto incluindo interligações elétricas.	UN	1,00														
7 - ELEVADOR																						
CPOS	2020/10	7 - ELEVADOR	7.1 - EQUIPAMENTO	7.1.1	14200.7.2.3U.FDE	Elevador elétrico sem casa de máquinas, 3 paradas, 08 pessoas, capacidade de 600 kg	UN	1,00														
FDE	2020/10	7 - ELEVADOR	7.2 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA	7.2.1	14200.7.2.8U.FDE	Manutenção integral p/elevador novo com 3 paradas pelo período de 12 meses após a instalação.	MES	12,00														
8 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES																						
SINAPI	2020/10	8 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES	8.1 - LIMPEZA	8.1.1	123456	Limpeza permanente e final da obra	M2	656,69														
CPOS	2020/10	8 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES	8.2 - PROJETOS	8.2.1	32.002.000005.U	Projeto AS BUILT - Prancha técnica modificada.	M2	10,00														
SINAPI	2020/10	8 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES	8.3 - DESMOBILIZAÇÃO	8.3.1	123456	Desmobilização do canteiro de obras	UN	1,00														
9 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL																						
COMPOSICAO #FM	2020/10	9 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL	9.1 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL	9.1.1	INTERNO	Administração local da obra	UN	1,00														

Total material:	R\$	20,00
Total mão de obra:	R\$	10,00

Total de materiais com B.D.I.:	R\$	24,40
Total de mão de obra com B.D.I.:	R\$	12,20
Total final da obra com B.D.I.:	R\$	36,60